

3mドームキット2011



〒418-0101

静岡県富士宮市根原228 ハートランド内
ライフデザイン工房

フルキット
トラスパネルのみ

定価98万円(税込)
定価25万円(税込)

フルキット2011仕様

品名	納品時	種類	数量	単位	備考
トラスパネル	完成品	A	30	枚	t=72
		B	10	枚	t=72
床構造用材料	完成品		1	式	t=114 90角土台+24mm合板
立壁パネル	完成品	窓用	1	枚	t=72 H=1820
		ドア用	1	枚	t=72 H=1820
		標準	6	枚	t=72 H=1820
窓サッシ	完成品	引き違い	1	セット	780Wx770H ペアガラス
ドア	完成品	ガラス入りドア	1	個	870Wx1830H
外壁	材料	波板	12	枚	
屋根下地	材料	ルーフィング	1	巻	
屋根	材料	屋根材	8	束	アスファルトシングル
		釘	1	箱	
組立ボルト	材料	M12 L=100	135	本	
ナット	材料		135	個	
座金	材料		270	枚	

運送費：別途、トラスのみは、40枚のトラスパネルのみ(その他は、工夫次第)

1-Feb-11

オプション ※キットと同時注文の場合

品名	納品時	種類	数量	単位	備考	価格(税別)
床材	材料	ホワイトパイン	3	坪	t=19無垢板 無塗装	¥39,000
ドーム内装材	材料	ホワイトパイン	9	坪	t=12無垢板 無塗装	¥72,000
立壁内装材	材料	ホワイトパイン	7	坪	t=12無垢板 無塗装	¥56,000
窓サッシ	完成品	引き違い	1	セット	パネル加工費込み	¥40,000
ロフト			1	式		
施工請負費			1	式	キットの組み立てまで	¥200,000

* 予告無く仕様の変更がある場合がございますが、ご了承ください

お客様にご用意いただくもの (オプションとして別途ご用意もで見ます)

ブロックあるいは沓石等の基礎
コーススレッド(75mm)
ルーフィング用針

必要工具

金槌
インパクトドライバー(あれば可)
のこぎり(電動、手動)
カッター
メジャー
レンチ(19mm)
モンキーレンチ
コーキングガン
ルーフィング用タッカー
その他